LISTA DE QUANTITATIVOS E MATERIAIS | PAREDE DE CONCRETO/FUNDAÇÃO/LAJE			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**
1	PAREDE DE CONCRETO		
1.1	FORMA METÁLICA PARA PAREDES	M2	254,92
1.2	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA	M3	12,92
1.3	ARGAMASSA COLANTE (ESTUCAMENTO)	M2	254,92
1.4	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") -	Kg	28,12
1.5	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92.	Kg	216,59
1.6	FIXAÇÃO ENCUNHAMENTO COM TIJOLO MACIÇO	M	31,25
2	RADIER		
2.1	FORMA METÁLICA	M2	5,69
2.2	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92.	Kg	103,04
2.3	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA	M3	6,35
2.4	CAMADA SEPARADORA EM LONA PLÁSTICA	M2	63,51
2.5	LASTRO DE BRITA	M3	3,18
3	LAJE		
3.1	FORMA METÁLICA LAJE	M2	51,57
3.2	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE LAJE, COM USO DE TELA Q-138.	Kg	173,20
3.3	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA	M3	4,86