LISTA DE MATERIAIS E QUANTITATIVOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CASA GOIÁS
ENDEREÇO: VÁRIOS ENDEREÇOS
DISCIPLINA: MURO DE ARRIMO 1,20cm - rev01 - (lateral da residência)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL - RAFAEL BARBARESCO SILVA
REGISTRO PROFISSIONAL: CREA 24.913 / D-GO
DATA: 03/2023

LISTA DE QUANTITATIVOS E MATERIAIS | DISCIPLINA: MURO DE ARRIMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	1,50
052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	62,40
052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	33,90
052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	16,60
	ESTACAS SOB BLOCOS DE FUNDAÇÃO - TIPO ESCAVADAS - 3 METROS	un	5,00
051032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	1,06
052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	26,10
052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	11,00
	PAREDES DE ALVENARIA ESTRUTURAL		
	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 3 MPA	m3	0,15
	GRAUTE 20 MPA	m3	1,10
	CANALETA (14x39x19)	pç	99,00
	CONTRAFIAMENTO "T" (14x54x19)	pç	3,00
	MEIO CANALETA (14x19x19)	pç	24,00
052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	22,88
052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	0,80