LISTA DE MATERIAIS E QUANTITATIVOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CASA GOIÁS
ENDEREÇO: VÁRIOS ENDEREÇOS
DISCIPLINA: CONCRETO ARMADO COM BLOCOS E ESTACAS DE 3 METROS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL - RAFAEL BARBARESCO SILVA
REGISTRO PROFISSIONAL: CREA 24.913 / D-GO
DATA: 03/2023

LISTA DE QUANTITATIVOS E MATERIAIS | DISCIPLINA: ESTRUTURA DE CONCRETO / FUNDAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	VIGAS BALDRAME		
51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	0,37
052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	17,40
052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	7,50
	BLOCOS		
51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	1,12
052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	57,60
	ESTACAS SOB BLOCOS DE FUNDAÇÃO - TIPO ESCAVADAS - 3 METROS		
51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	1,27
052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	37,50
052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	13,20
	VIGAS		
51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	0,75
052004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	52,20
052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	31,80
	PILARES C/ ARRANQUES		
51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	1,08
052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	123,50
052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	29,60
052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	7,88
	PAREDES EM ALVENARIA ESTRUTURAL (FAMÍLIA 14X39X19 (4MPA))		
	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 3 MPA	m3	0,42
	GRAUTE 15 MPA	m3	0,71
	BLOCOS DE CONCRETO (CLASSE B) - INTEIRO (14X39X19)	pç	235,00
	BLOCOS DE CONCRETO (CLASSE B) - MEIO BLOCO (14X19X19)	pç	60,00
052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	36,75