LISTA DE MATERIAIS E QUANTITATIVOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CASA GOIÁS
ENDEREÇO: VÁRIOS ENDEREÇOS
DISCIPLINA: GUARDA CORPO EM ALVENARIA ESTRUTURAL - BLOCOS 4.5Mpa

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL - RAFAEL BARBARESCO SILVA
REGISTRO PROFISSIONAL: CREA 24.913/D-GO
DATA: 07/2023

LISTA DE QUANTITATIVOS E MATERIAIS | DISCIPLINA: GUARDA CORPO EM ALVENARIA ESTRUTURAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	PAREDES DE ALVENARIA ESTRUTURAL		
	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 3 MPA	m3	0,19
	GRAUTE 15 MPA	m3	0,27
	FAMILIA 14x39x19 (4.5Mpa)		
	Inteiro (14x39x19)	pç	120,00
	Meio Canaleta (14x19x19)	pç	50,00
	Meio bloco (14x19x19)	pç	10,00
052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	kg	14,21